

FUKTMÄTNING ELLER FUKTINDIKERING AV RISKKONSTRUKTION

Tilläggsupdrag i samband med överlåtelsebesiktning 2024-685

Objekt

Adress: Soprangränd 48, 16247 VÄLLINGBY

Byggnad

Byggnadstyp:	2 plans gavelradhus
Byggnadsår:	1970
Uppvärmning:	Fjärrvärme
Ventilation:	Självdreg

Mätning

Protimeter Surevey

Resultat

Kontrollplats	Relativ fuktighet	Temperatur	Fuktkvot
Vind	-- %	-- °C	10 %
Krypgrund	-- %	-- °C	13,6 %

Kritiskt värde

Kontrollpunkter som visar ett resultat över kritiskt värde riskerar att drabbas av mögel, röta och avvikande lukt.

Bedömning / Kommentar

Registrerat resultat är under kritiskt värde.

Övrigt:

RF = Relativ fuktighet i procent

FK = Fuktkvot i procent

VÄLLINGBY, 2024-10-11

Niklas Öberg

Marcus Holmström Byggt teknik Besiktning AB